

CONSTRUTORA
EMANUEL

ENVELOPE N° 02


SS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ: 10.627.851/0001-12

Endereço: Rua Eugenio de Barros, N° 42,
Apeadouro, São Luis, Maranhão.

TOMADA DE PREÇOS n° 006/2021 –
Data: 22/11/2021.

“PROPOSTA DE PREÇOS”



TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021

PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Rua Marcos Silva, S/N, Centro
São João do Paraíso - Maranhão

Folha n° 245
Processo n° 153/2021
Rubrica RJ

Prezados Senhores,

Após examinar e estudar detalhadamente o Edital da Tomada de Preços n° 006/2021 e seus Anexos, apresentamos às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para execução da obra.

A presente proposta foi formulada com base nas especificações, condições técnicas, administrativas e contratuais estabelecidas no Edital da Tomada de Preços n° 006/2021, os quais aceitamos e nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de **60 (SESSENTA)** dias, contados da data de abertura das propostas.

O prazo para execução da obra é de **90 (NOVENTA)** dias corridos, a contar da data do recebimento da ordem de serviço.

Conta para depósito dos pagamentos das faturas:

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **2953X**

Conta corrente: **32474 - 4**

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ **227.900,44** (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL NOVECENTOS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

Declaramos que no preço acima cotado estão computadas todas as despesas com materiais, mão-de-obra, tributos, impostos, taxas e despesas, seja qual for o seu título ou natureza, incluindo, mas não se limitando a, fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, ISS, despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, representando a compensação integral pela prestação dos serviços.

Indicamos como Representante Legal, para assinar o Contrato de execução da obra:

Nome completo: **SALENON BORGES MONTEIRO**

Nacionalidade: **BRASILEIRO** CPF: 022.677.333-74 SSP-MA RG: 1193183992 GEJUSPC/MA

Cargo/Função que ocupa na Empresa Proponente: **SOCIO-ADMINISTRADOR**

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: **SS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME**

ENDEREÇO: **RUA EUGENIO DE BARROS, N° 42, APEADOURO, SÃO LUIS-MA**

C.N.P.J.: 10.627.851/0001-12

São Luis-MA 16/11/2021

Salenon Borges Monteiro
SS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
SALENON BORGES MONTEIRO
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 022.677.333-74

CONSTRUTORA EMANUEL
CNPJ: 10.627.851/0001-12

Folha nº 246
Processo nº 153/2021
Rubrica

Obra
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO SÃO
SEBASTIÃO. LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO.
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO.

Bancos
SINAPI - 05/2021 -
Maranhão
ORSE - 07/2021 - Sergipe

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	2,25	362,80	447,77	21.508,48	9,44 %	0,44 %
1.2	99059 SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	380	42,51	53,95	20.501,00	9,00 %	9,00 %
2		SUPERESTRUTURA							
2.1	98522 SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	380	118,16	149,96	56.984,80	25,00 %	25,00 %
3		VEGETAÇÃO							
3.1	98520 SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	7000	4,56	5,78	40.460,00	17,75 %	17,75 %
3.2	98504 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	7000	11,32	14,36	100.520,00	44,11 %	44,11 %
4		COMPLEMENTARES							
4.1	244 ORSE	Traves p/ futebol campo c/ tubo 4" cod.4015	par	1	3.519,70	4.467,20	4.467,20	1,96 %	1,96 %
4.2	12758 ORSE	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2" de abrír, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	un	1	3.120,05	3.959,96	3.959,96	1,74 %	1,74 %

Tipo de Licitação Tomada de Preços Nº 006/2021-CPL
Abertura da Licitação 28/11/2021 08:30
Número do Processo Licitatório 153/2021
TOTAL GERAL DESTA ORÇAMENTO: 227.900,44 (DUZENTOS E VINTE E
SETE MIL NOVECENTOS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

Total sem BDI 179.648,15
Total do BDI 48.252,29
Total Geral 227.900,44

Salvador Borges Monteiro
SS CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA ME
Salcenon Borges Monteiro
Sócio - Administrador
CPF: 022.677.333-74

Rua Eugênio de Barros - Fátima - São Luís / MA

Ricardo de Jesus Bastos Santos
Engenheiro Civil
CREA Nº 5711/D-MA



Composições Analíticas com Preço Unitário

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO. LOCAL: SINAPI - 05/2021 - Maranhão
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO. PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORSE - 07/2021 - Sergipe
SÃO JOÃO DO PARAISO.

Bancos

SINAPI - 05/2021 - Maranhão
ORSE - 07/2021 - Sergipe

B.D.I.

28,82%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Folha nº 247
Processo nº 153/2021
Rubrica 342

Composições Principais				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Código Banco	Descrição	Tipo					
1.1	Composição 51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	Mobilização / Instalações	m²	1,0000000	352,80	352,80
			Provisórios / Desmobilização	h	1,0000000	3,42	3,44
	Composição Auxiliar 10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	2,0143957	3,50	7,05
	Composição Auxiliar 10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0071978	258,27	260,12
	Insumo 1776 ORSE	Placa de obra em chapa galvanizada 26	Material	m²	4,0287910	10,39	41,85
	Insumo 1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1,0071978	3,99	4,01
	Insumo 6995 ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m²/m	Material	H	1,0071978	13,88	13,97
	Insumo 00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	KG	0,1510795	17,65	2,66
	Insumo 00005075 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	H	2,0143957	9,78	19,70
	Insumo 00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra				
		MO sem LS =>		33,67	LS =>	0,00	33,67
		Valor do BDI =>		94,97		Valor com BDI =>	447,77
1.2	Composição 99059 SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,0000000	42,51	42,51
	Composição Auxiliar 91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0039000	17,83	0,06
	Composição Auxiliar 91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0168000	15,47	0,25
	Composição Auxiliar 94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0046000	307,68	1,41
	Composição Auxiliar 99062 SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,5000000	1,57	2,35
	Composição Auxiliar 88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7125000	16,59	11,82
	Composição Auxiliar 88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3563000	13,64	4,85
	Insumo 00004433 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU FOLHIVAI FNTF DA REGIAO - RRIITA	Material	M	0,4125000	23,46	9,67
	Insumo 00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1110000	17,65	1,95
	Insumo 00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU FOLHIVAI FNTF DA REGIAO - RRIITA	Material	M	0,7445000	6,53	4,86
	Insumo 00010567 SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - RRIITA	Material	M	0,5500000	8,58	4,71
	Insumo 00007356 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0256000	22,67	0,58
		MO sem LS =>		16,31	LS =>	0,00	16,31
		Valor do BDI =>		11,44		Valor com BDI =>	53,95
2.1	Composição 98522 SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	M	1,0000000	118,16	118,16
	Composição Auxiliar 94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0145000	307,68	4,46
	Composição Auxiliar 88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1229000	12,51	14,04
	Composição Auxiliar 88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1229000	16,78	18,84
	Insumo 00043130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2 11 MM (0,076 KG/M)	Material	KG	0,0586000	18,40	1,07
	Insumo 00004107 SINAPI	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M	Material	UN	0,3846000	43,42	16,69
	Insumo 00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU FOLHIVAI FNTF DA REGIAO - RRIITA	Material	M	0,0880000	6,53	0,57
	Insumo 00004460 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU FOLHIVAI FNTF DA REGIAO - RRIITA	Material	M	2,2000000	8,47	18,63
	Insumo 00010937 SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM H = 2 M	Material	m²	1,9231000	22,81	43,86
		MO sem LS =>		27,84	LS =>	0,00	27,84
		Valor do BDI =>		31,80		Valor com BDI =>	149,96
3.1	Composição 98520 SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	4,56	4,56
	Composição Auxiliar 88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0631000	12,51	0,78
	Composição Auxiliar 88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0158000	16,16	0,25
	Insumo 00038125 SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	Material	KG	2,5000000	1,33	3,32
	Insumo 00003123 SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8	Material	KG	0,1000000	2,18	0,21
		MO sem LS =>		0,83	LS =>	0,00	0,83
		Valor do BDI =>		1,22		Valor com BDI =>	5,78
3.2	Composição 98504 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	11,32	11,32
	Composição Auxiliar 88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1064000	12,51	1,33
	Composição Auxiliar 88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0391000	16,16	0,63
	Insumo 00003324 SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1,0000000	8,74	8,74
		MO sem LS =>		2,07	LS =>	0,00	2,07
		Valor do BDI =>		3,04		Valor com BDI =>	14,36
4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	12758 ORSE	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	Esquadrias de Ferro	un	1,0000000	2,120,00	2,120,00	
Composição	8495 ORSE	Dobradiça de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino aço 1/2" (exceto mão de obra)	Esquadrias de Ferro	un	4,0000000	6,60	26,40	
Auxiliar	10594 ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	Provisórios	h	23,5200000	3,35	78,79	
Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,37	3,37	
Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	24,5200000	3,50	85,82	
Auxiliar	261 ORSE	Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)	Material	m	2,1100000	11,30	23,84	
Insumo	7504 ORSE	Perfil Apo, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m)	Material	kg	31,4500000	9,61	302,23	
Insumo	8806 ORSE	Barra chata de ferro 7/8" x 1/4" (1,11 kg/m)	Material	kg	64,3700000	8,90	572,89	
Insumo	00040425 SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M²)	Material	KG	1,1000000	9,94	10,93	
Insumo	00010997 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	6,9000000	32,90	227,01	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	13,88	13,88	
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	23,5200000	13,88	326,45	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	24,5200000	9,78	239,80	
Insumo	00010935 SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = "3,8" MM, MALHA 7,5 x 7,5 CM H=2 M	Material	m²	2,8400000	39,55	112,32	
Insumo	00021013 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, "4,40" KG/M (NBR 5580)	Material	M	13,5700000	80,79	1.096,32	
				MO sem LS ==	580,13	LS ==	0,00 MO com LS ==	580,13
				Valor do BDI ==	839,91	Valor com BDI ==		3.959,96

Composições Auxiliares

			Composições Auxiliares		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	Código Banco	Descrição	Tipo						
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,64	13,64		
Auxiliar	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra	H	1,0000000	10,93	10,93		
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COI FTADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,38	0,38		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55		
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COI FTADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,05	1,05		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60		
				MO sem LS =>	11,04	LS =>	0,00 MO com LS =>	11,04	
				Valor do BDI =>	3,67	Valor com BDI =>			17,31
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,59	16,59		
Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,0000000	13,88	13,88		
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COI FTADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,38	0,38		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55		
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COI FTADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,05	1,05		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60		
				MO sem LS =>	13,99	LS =>	0,00 MO com LS =>	13,99	
				Valor do BDI =>	4,46	Valor com BDI =>			21,05
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	307,68	307,68		
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2858000	12,51	78,63		
Auxiliar	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8538000	52,50	44,82		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	218,9300000	0,66	144,49		
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5971000	66,56	39,74		
				MO sem LS =>	62,35	LS =>	0,00 MO com LS =>	62,35	
				Valor do BDI =>	82,82	Valor com BDI =>			390,50
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11		
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra	H	0,0105000	10,93	0,11		
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,11	
				Valor do BDI =>	0,02	Valor com BDI =>			0,13
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11		
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,0082000	13,88	0,11		
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,11	
				Valor do BDI =>	0,02	Valor com BDI =>			0,13
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95390 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,04	0,04		

Insumo 00025964 SINAPI JARDINEIRO

Mão de Obra

MO sem LS =>

0,04

Valor do BDI =>

0,01

H 0,0036000 13,42 0,04

LS => 0,00 MO com LS => 0,04

Valor com BDI => 0,05

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPI FMFNTARFS) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	0,0082000	13,46	0,11
			MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,11
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		0,13

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPI FMFNTARFS) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0151000	13,88	0,20
			MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,20
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		0,25

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPI FMFNTARFS) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0151000	9,78	0,14
			MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,14
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		0,17

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8495 ORSE	Dobradilha de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino aço 1/2" (exceto mão de obra)	Esquadrias de Ferro	un	1,0000000	6,60	6,60
Insumo	8809 ORSE	Barra chata de ferro 2 1/2" x 1/4" (3,17 kg/m)	Material	kg	0,3550000	8,90	3,15
Insumo	8810 ORSE	Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m)	Material	kg	0,1050000	8,90	0,93
Insumo	8811 ORSE	Barra redonda de aço mecânico laminado 1/2" (0,99 kg/m)	Material	m	0,1800000	14,02	2,52
			MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		8,37

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,42	3,42
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	154,00	0,23
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007000	5,91	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,00	0,26
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	22,89	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	140,00	0,63
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	35,90	0,06
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10577 ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001000	18,58	0,00
Insumo	10578 ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002000	15,15	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001000	246,00	0,02
Insumo	11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002000	37,90	0,00
Insumo	11249 ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0001000	518,00	0,05
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUERA DE AÇO E COLARINHO ACOI CHOADO	Material	PAR	0,0007000	59,13	0,04
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARILHO OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	16,01	0,00
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POUQUÍSSIMO SFM. ILUQUÍAR (CI ASSF R)	Material	UN	0,0006000	12,32	0,00
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (FUNHO 7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	11,08	0,02
			MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		4,34

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,37	3,37
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	154,00	0,23
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,91	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,00	0,26
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	10,80	0,00
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	18,59	0,00
Insumo	10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	16,70	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	140,00	0,63
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	35,90	0,06
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000	21,00	0,00
Insumo	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	15,90	0,00

		MO sem LS =>	13,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,46	
		Valor do BDI =>	4,35					
				Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo					
	99062 SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000	1,57		1,57
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0645000	16,59		1,07
Auxiliar								
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0323000	13,64		0,44
Auxiliar								
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0034000	17,65		0,06
		MO sem LS =>	1,25	LS =>	0,00	MO com LS =>		1,25
		Valor do BDI =>	0,42					1,99
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,38		15,38
Composição	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11		0,11
Auxiliar								
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63		0,63
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55		0,55
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,46		13,46
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,60		0,60
		MO sem LS =>	13,57	LS =>	0,00	MO com LS =>		13,57
		Valor do BDI =>	4,14					19,52
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,78		16,78
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20		0,20
Auxiliar								
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,95		0,95
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55		0,55
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,58		0,58
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	13,88		13,88
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,60		0,60
		MO sem LS =>	14,08	LS =>	0,00	MO com LS =>		14,08
		Valor do BDI =>	4,51					21,29
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	15,47		15,47
Composição	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08		0,08
Auxiliar								
Composição	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01		0,01
Auxiliar								
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,38		15,38
Auxiliar								
		MO sem LS =>	13,57	LS =>	0,00	MO com LS =>		13,57
		Valor do BDI =>	4,16					19,63
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	17,83		17,83
Composição	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01		0,01
Auxiliar								
Composição	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,31		2,31
Auxiliar								
Composição	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05		0,05
Auxiliar								
Composição	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08		0,08
Auxiliar								
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,38		15,38
Auxiliar								
		MO sem LS =>	13,57	LS =>	0,00	MO com LS =>		13,57
		Valor do BDI =>	4,79					22,62
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08		0,08
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000720	1.139,75		0,08
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
		Valor do BDI =>	0,02					0,10
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000144	1.139,75		0,01
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
		Valor do BDI =>	0,00					0,01
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05		0,05

Folha nº

Processo nº

Rubrica

252
153/2024
PJ

Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,06
Composição	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Und	H	Quant.	1,0000000	Valor Unit	2,31
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H		3,1700000		0,73	2,31
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,62			Valor com BDI =>	2,93
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	H	Quant.	1,0000000	Valor Unit	12,51
Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	H	Quant.	1,0000000	Valor Unit	0,14
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	Und	H	Quant.	1,0000000	Valor Unit	0,01
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	Und	H	Quant.	1,0000000	Valor Unit	1,01
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	Und	H	Quant.	1,0000000	Valor Unit	0,55
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	Und	H	Quant.	1,0000000	Valor Unit	0,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	Und	H	Quant.	1,0000000	Valor Unit	0,01
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	Und	H	Quant.	1,0000000	Valor Unit	9,78
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	Und	H	Quant.	1,0000000	Valor Unit	0,60
				MO sem LS =>	9,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,92
				Valor do BDI =>	3,36			Valor com BDI =>	15,87

Tipo de Licitação Tomada de Preços Nº 006/2021-CPL
Abertura da Licitação 28/11/2021 08:30
Número do Processo Licitatório 153/2021

Total sem BDI 179.848,15
Total do BDI 48.252,29
Total Geral 227.900,44

TOTAL GERAL DESTA ORÇAMENTO: 227.900,44 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL NOVECENTOS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

Salenon Borges Monteiro

SS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
Salenon Borges Monteiro
Sócio - Administrador
CPF: 022.677.333-74


Ricardo de Jesus Bastos Santos
Engenheiro Civil
CREAMº 5711/D-MA

CONSTRUTORA EMANUEL
CNPJ: 10.627.851/0001-12

Obra
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO SÃO
SEBASTIÃO. LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO.
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO.

Bancos
SINAPI - 05/2021 -
Maranhão
ORSE - 07/2021 - Sergipe

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.



Folha nº 953
Processo
Rubrica

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
		Total Por Etapa	100,00%	21.508,48			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	21.508,48	33,33%	33,33%	33,33%
2	SUPERESTRUTURA	100,00%	33,33%	18.994,93	33,33%	33,33%	33,33%
3	VEGETAÇÃO	56.984,80	100,00%	18.994,93	33,33%	33,33%	33,33%
4	COMPLEMENTARES	100,00%	33,33%	46.993,33	33,33%	33,33%	33,33%
		140.980,00	100,00%	46.993,33	33,33%	33,33%	33,33%
		100,00%	100,00%	100,00%	32,65%	32,65%	32,65%
		8.427,16	38,39%	87.496,74	65.988,26	74.415,43	100,0%
			38,39%	87.496,74	153.485,00	227.900,44	

TOTAL GERAL DESTA ORÇAMENTO: 227.900,44 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL NOVECENTOS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

Salema Borges Monteiro
SS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
Salema Borges Monteiro
Sócio - Administrador
CPF: 022.677.333-74

Ricardo de Jesus Bastos Santos
Engenheiro Civil
CREA Nº 5711/D-MA

Rua Eugênio de Barros - Fátima - São Luís / MA

Folha nº 254
Processo nº 153/2024

DATA 16/11/2021 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO.
SÃO JOÃO DO PARAISO- MA

PLANILHA ENCARGOS SOCIAIS

A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

A.1. INSS	%	0,00	
A.2. Serviço Social da Indústria (Sesi)	%	0,00	0,00
A.3. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)	%	0,00	0,00
A.4. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)	%	0,00	0,00
A.5. Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE)	%	0,00	0,00
A.6. Salário Educação	%	0,00	0,00
A.7. Seguro Contra os Acidentes de Trabalho	%	0,00	0,00
A.8. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	%	8,00	8,00
A.9. SECONCI	%	0,00	0,00
SUB TOTAL		%	8,00 8,00

B - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A

B.1. Repouso semanal remunerado.	%	17,91	
B.2. Feriados	%	3,96	
B.3. Auxílio-enfermidade	%	0,91	0,69
B.4. 13ª Salário	%	10,87	8,33
B.5. Licença paternidade	%	0,08	0,06
B.6. Faltas justificadas	%	0,72	0,56
B.7. Dias de chuvas	%	1,62	
B.8. Auxílio acidente de trabalho	%	0,12	0,09
B.9. Férias gozadas	%	9,29	7,13
B.10. Salário maternidade	%	0,03	0,02
SUB TOTAL		%	45,51 16,88

C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A

C.1. Aviso prévio indenizado	%	6,13	4,70
C.2. Aviso prévio trabalhado	%	0,32	0,25
C.3. Férias indenizadas	%	4,81	3,69
C.4. Depósito rescisão sem justa causa	%	5,21	4,00
C.5. Indenização Adicional	%	0,52	0,40
SUB TOTAL		%	16,99 13,04

D - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS

D.1. Reincidência de grupo A sobre grupo B	%	7,65	2,84
D.2. Reincidência de grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado.	%	0,54	0,42
SUB TOTAL		%	8,19 3,26
PORCENTAGEM TOTAL ADOTADA		%	78,69 41,18

Salenon Borges Monteiro
SS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
Salenon Borges Monteiro
Sócio - Administrador
CPF: 022.677.333-74

Ricardo de Jesus Bastos Santos
Engenheiro Civil
CREA Nº 5711/D-MA

Folha nº 955
Processo nº 153/2021
Rubrica RJ

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO SÃO
SEBASTIÃO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO.
SÃO JOÃO DO PARAISO - MA

DETALHAMENTO DAS COMPOSIÇÕES DO BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,10%
2	DESPESAS FINANCEIRAS	1,39%
3	SEGURO / GARANTIA / RISCO	2,27%
3.1	Riscos	1,27%
3.2	Seguros + Garantia	1,00%
4	LUCRO BRUTO	6,35%
5	TRIBUTOS	8,68%
5.1	ISS	2,50%
5.2	PIS	0,30%
5.3	COFINS	1,38%
5.4	CPRB	4,50%
BDI = $[(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)] / [(1 -) - 1] * 100$		= 26,92%

NOTAS:

1 - Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art. 8º da Lei Complementar nº 116/2001;
2- Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº 10.637/02 em consonância ao Regime de Tributação da Empresa;

São Luís/MA, 16/11/2021

SS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
SALENON BORGES MONTEIRO
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 022.677.333-74

RICARDO DE JESUS BASTOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 5711/D - MA



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

CNPJ: 01.597.629/0001-23

GESTÃO 2021 A 2024

Folha nº

256

Processo nº

153/2021

Rubrica

Rj

TERMO DE RENÚNCIA DA FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

O proponente abaixo assinado, participante da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 006/2021 – CPL, por seu representante legal declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou as propostas de preços, renunciando expressamente, ao direito de recurso da fase de classificação de propostas e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório.

São João do Paraíso – MA, 22 de novembro de 2021.


SS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ: 10.627.851/0001-12
Mizael de Oliveira Costa
CPF. 041.850.503-99
Licitante